

用户需求书

一、供货商资格

报价人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 1、报价人应具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法的法人、生产企业或经营企业；
- 2、具有建筑工程施工总承包三级或以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；
- 3、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证
- 3、报价须提供《采购供应商报价表》一式 2 份。
- 4、本项目不接受联合体报价。

二、询价内容：

- 1、询价名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程
- 2、预算金额：371924.78 元, 过预算金额报价无效。
- 3、工期：15 天
- 4、技术参数：详见附件

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处第二居民委员会

2026 年 01 月 27 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程					312276.53
		华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-土建装饰部分					269202.19
		整个项目					269202.19
		一层改造					188299.09
		拆除部分					15720.94
26	011101001001	拆除墙体	A1-19-4:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	12.352	163.14	2015.11
27	011101001023	开门窗洞	A1-19-4:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 A1-19-2:开门窗洞口 180墙 80010080:砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	4.62	147.76	682.65
28	011101001002	拆除木门	A1-19-52:门窗拆除(整樘) 木质 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	10.5	23.54	247.17
29	011101001003	拆除金属门	A1-19-53:门窗拆除(整樘) 金属 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	53.36	9.93	529.86
本页小计							3474.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
30	011101001005	阳光板拆除	A1-19-32:阳光板拆除 不带龙骨 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	29.4	5.57	163.76	
31	011101001007	拆除洗手盆	补子目1:拆除洗手盆	套	1	50	50	
32	011101001008	拆除蹲厕	补子目1:拆除蹲厕	套	1	80	80	
33	011101001004	拆除块料地面	A1-19-27:平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	270.97	22.85	6191.66	
34	011101001009	拆除墙面抹灰层	A1-19-21:立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	370.89	10.11	3749.7	
35	011101001024	拆除墙面块料层	A1-19-30:立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	35.97	29.57	1063.63	
本页小计								11298.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	011101001010	拆除天花乳胶漆层	A1-19-42:油漆 涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 A1-19-69:拆除 废料外运 人工 装卸汽车运 3km内 实际运 距(km):5	m2	173.2	5.47	947.4	
		地面部分					51155.74	
37	011102003001	750X1500抛光砖地面	A1-12-76:楼地 面陶瓷地砖(每 块周长mm) 320 0以外 水泥砂 浆 实际结合 层厚度(mm):30 80010190:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3 A1-12-1:楼地 面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬 基层上 20mm 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	178.63	178.54	31892.6	
本页小计								32840

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	011102003002	600X600防滑砖砖地面 (厕所)	A1-12-74:楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 80010220:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm A1-12-2:楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 80230030:陶粒混凝土 C25 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-10-91:双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 80090510:普通干混防水砂浆 DW M20	m ²	14.8	233.03	3448.84
本页小计							3448.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程
 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	011106003001	750X1500抛光砖加工楼梯	A1-12-4:水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-77:铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	15.5	332.7	5156.85	
40	011102003003	600X600防滑砖地面(室外地坪)	A1-12-74:楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 80010220:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	71.69	121.26	8693.13	
41	011107004001	600X600防滑砖加工台阶面层	A1-12-5:水泥砂浆找平层 台阶 20mm 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-78:铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	7.75	253.46	1964.32	
		天花部分					27679.13	
本页小计								15814.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
42	011302001001	平面吊顶天棚	A1-14-39:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 A1-14-130:铝板面层 600×600	m2	176.92	156.45	27679.13	
		墙面部分					41133.22	
43	011105003002	块料踢脚线	A1-12-79:铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	9.847	181.15	1783.78	
44	011403001001	抹灰面油漆	A1-15-150:成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 A1-15-160:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 A1-13-8:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 80030030:抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5	m2	369.939	48.45	17923.54	
本页小计								47386.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
45	011203003001	750X1500块料墙面	A1-13-155: 墙面镶贴陶瓷面砖 密缝 1:2水泥 砂浆 块料周长 1300外 80010230: 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3 A1-13-23: 墙面 聚合物水泥砂 浆 20mm 实际 聚合物水泥砂浆 厚度(mm):5 A1-10-133: 单 组份聚氨酯涂膜 防水 2mm厚 立 面 实际厚度(mm):1.5 A1-13-1: 底层 抹灰15mm 各种 墙面 内墙 80010230: 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	92.954	230.5	21425.9	
		其他部分					52610.06	
46	010401008001	水厕(蹲位)	A1-4-106: 水厕 (蹲位) 水泥砂 浆面 80010190: 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 80010080: 砌筑 用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7 .5	m3	3	509.21	1527.63	
47	010401002001	封堵墙洞	A1-4-4: 混水砖 外墙 墙体厚度 3/4砖 80010080: 砌筑 用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7 .5	m3	2.064	500.01	1032.02	
本页小计							23985.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	010901002001	阳光板屋面	A1-10-52:聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上	m2	29.4	127.63	3752.32	
49	010802001001	铝合金平开门	MC1-93:铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) A1-9-206:铝合金平开门安装	m2	2.52	935.4	2357.21	
50	010802001002	铝合金玻璃门	A1-9-199:地弹门安装 铝合金玻璃门 MC1-89:铝合金玻璃门	m2	15.08	852.8	12860.22	
51	010801001001	铝木门	A1-9-1:带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 单扇 MC1-10:杉木带纱镶板门框扇 单扇	m2	4.2	864.64	3631.49	
52	010801001002	铝木门双扇	A1-9-6:无纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 MC1-11:杉木带纱镶板门框扇 双扇	m2	5.28	824.73	4354.57	
53	011101001011	背景墙	补子目1:背景墙(含10个水晶字体)	m2	17	900	15300	
54	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	A1-16-137:不锈钢扶手 φ60直型 A1-16-108:不锈钢栏杆制安直型	m	3.6	247.49	890.96	
55	010810001001	百页窗帘	A1-9-132:成品窗帘安装 百页窗帘	m2	30.2847	51.06	1546.34	
本页小计							44693.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	010810001004	公开栏	A1-9-132:公开栏安装	m2	5.98	895.87	5357.3
		二层改造					39406.86
		拆除部分					3485.23
11	011101001017	拆除洗手盆	补子目1:拆除洗手盆	套	1	50	50
12	011101001018	拆除蹲厕	补子目1:拆除蹲厕	套	1	80	80
13	011101001019	拆除块料地面	A1-19-27:平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 A1-19-69:拆除废料外运 人工装卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	48.53	22.85	1108.91
14	011101001020	拆除墙面抹灰层	A1-19-21:立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 A1-19-69:拆除废料外运 人工装卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	93.84	10.11	948.72
15	011101001025	拆除墙面块料层	A1-19-30:立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 A1-19-69:拆除废料外运 人工装卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	34.905	29.57	1032.14
本页小计							8577.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
16	011101001021	拆除天花乳胶漆层	A1-19-42:油漆涂料裱糊铲除墙面抹灰面 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	48.53	5.47	265.46	
		地面部分					10228.99	
17	011102003004	750X1500抛光砖地面	A1-12-76:楼地面陶瓷地砖(每块周长mm)3200以外 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 80010190:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:1 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 A1-12-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3	m2	42.87	178.54	7654.01	
本页小计							7919.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 华侨管理区侨兴街道第二 标段: 华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011102003005	600X600防滑砖砖地面(厕所)	A1-12-74:楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 80010220:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm A1-12-2:楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 80230030:陶粒混凝土 C25 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-10-91:双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 80090510:普通干混防水砂浆 DW M20	m2	11.05	233.03	2574.98
		天花部分					7723.94
19	011302001002	平面吊顶天棚	A1-14-39:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 A1-14-130:铝板面层 600×600	m2	49.37	156.45	7723.94
本页小计							10298.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		墙面部分					13306.15	
20	011105003003	块料踢脚线	A1-12-79:铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	2.854	181.14	516.97	
21	011403001002	抹灰面油漆	A1-15-150:成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 A1-15-160:乳胶漆底油二遍 墙面油二遍 抹灰面墙柱面 A1-13-8:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 80030030:抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5	m2	102.634	48.81	5009.57	
本页小计								5526.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
22	011203003002	750X1500块料墙面	A1-13-155:墙面镶贴陶瓷面砖 密缝 1:2水泥 砂浆 块料周长 1300外 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3 A1-13-23:墙面 聚合物水泥砂 浆 20mm 实际 聚合物水泥砂浆 厚度(mm):5 A1-10-133:单 组份聚氨酯涂膜 防水 2mm厚 立 面 实际厚度(mm):1.5 A1-13-1:底层 抹灰15mm 各种 墙面 内墙 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	35.793	217.35	7779.61	
		其他部分					4662.55	
23	010401008002	水厕(蹲位)	A1-4-106:水厕 (蹲位) 水泥砂 浆面 80010190:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 80010080:砌筑 用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7 .5	m3	1	509.21	509.21	
24	010810001002	窗帘	A1-9-133:成品 窗帘安装 装饰 布帘	m2	10.08	90.87	915.97	
25	010810001003	背景墙布	A1-9-133:背景 墙布安装 背景 墙布	m2	9.5371	215.87	2058.77	
本页小计							11263.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
67	010802001003	铝合金平开门	MC1-93:铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) A1-9-206:铝合金平开门安装	m2	1.26	935.4	1178.6	
		三层改造					15246.24	
		拆除部分					1475.07	
1	011101001026	拆除洗手盆	补子目1:拆除洗手盆	套	1	50	50	
2	011101001027	拆除蹲厕	补子目1:拆除蹲厕	套	1	80	80	
3	011101001028	拆除块料地面	A1-19-27:平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	11.05	22.85	252.49	
4	011101001030	拆除墙面块料层	A1-19-30:立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	34.905	29.57	1032.14	
5	011101001031	拆除天花乳胶漆层	A1-19-42:油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 A1-19-69:拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内 实际运距(km):5	m2	11.05	5.47	60.44	
		地面部分					2574.98	
本页小计								2653.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
6	011102003007	600X600防滑砖砖地面(厕所)	A1-12-74:楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 80010220:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-12-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm A1-12-2:楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 80230030:陶粒混凝土 C25 80010230:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 A1-10-91:双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 80090510:普通干混防水砂浆 DW M20	m2	11.05	233.03	2574.98	
		天花部分					1728.77	
7	011302001003	平面吊顶天棚	A1-14-39:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 A1-14-130:铝板面层 600×600	m2	11.05	156.45	1728.77	
本页小计							4303.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		墙面部分					7779.61	
8	011203003003	600X1200块料墙面	A1-13-155:墙面镶贴陶瓷面砖 密缝 1:2水泥 砂浆 块料周长 1300外 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3 A1-13-23:墙面 聚合物水泥砂 浆 20mm 实际 聚合物水泥砂浆 厚度(mm):5 A1-10-133:单 组份聚氨酯涂膜 防水 2mm厚 立 面 实际厚度(mm):1.5 A1-13-1:底层 抹灰15mm 各种 墙面 内墙 80010230:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	35.793	217.35	7779.61	
		其他部分					1687.81	
9	010401008003	水厕(蹲位)	A1-4-106:水厕 (蹲位) 水泥砂 浆面 80010190:抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 80010080:砌筑 用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7 .5	m3	1	509.21	509.21	
10	010802001004	铝合金平开门	MC1-93:铝合金 全玻单扇平开门 46系列 无上亮 (无横框) A1-9-206:铝合 金平开门安装	m2	1.26	935.4	1178.6	
		成品采购					26250	
本页小计								9467.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	011501004001	定制洗手盆柜 (1600x600)	补子目2:定制洗手盆柜 (1600x600)	套	1	1500	1500	
58	011501004002	定制洗手盆柜 (1400x600)	补子目2:定制洗手盆柜 (1400x600)	套	1	1200	1200	
59	011501004003	茶桌800x2000(包5张牛角椅)	补子目2:茶桌800x2000(包5张牛角椅)	套	1	4500	4500	
60	011501004004	办公桌800x2000(包1张椅)	补子目2:办公桌800x2000(包1张椅)	套	1	3600	3600	
61	011501004005	单人沙发 (950x810x850)	补子目2:单人沙发 (950x810x850)	套	3	1050	3150	
62	011501004006	三人沙发 (1950x810x850)	补子目2:三人沙发 (1950x810x850)	套	2	2000	4000	
63	011501004007	长茶几 (1200x600x450)	补子目2:长茶几 (1200x600x450)	套	2	1050	2100	
64	011501004008	边几 (500x500x450)	补子目2:边几 (500x500x450)	套	4	550	2200	
65	011501004009	小圆桌 800 (包4张椅子)	补子目2:小圆桌 800 (包4张椅子)	套	1	2000	2000	
66	011501004010	定制柜体	补子目2:小圆桌 800 (包4张椅子定制柜体)	项	1	2000	2000	
华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-安装部分							43074.34	
本页小计							26250	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		整个项目					43074.34
		强电					18989.88
68	030413014001	单相五孔暗装插座	C4-4-131:单相明插座安装 单相(A以下) 16	套	32	39.96	1278.72
69	030413014003	防水插座	C4-4-131:单相明插座安装 单相(A以下) 16	套	5	42	210
70	030413014002	空调插座	C4-4-132:单相明插座安装 单相(A以下) 30	套	7	44.23	309.61
71	040804004001	接线盒	C4-11-281:接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	57	7.39	421.23
72	040801029001	双联控制开关	C4-4-117:照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	9	37.17	334.53
73	040801029002	三联控制开关	C4-4-117:照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	4	37.17	148.68
74	030405015001	排气扇	C4-4-114:风扇安装 排气扇	台	13	230.63	2998.19
75	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	C4-4-30:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	767.61	767.61
76	030413001001	普通灯具	C4-12-238:LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	49	102.67	5030.83
77	040804002001	配线3x2.5mm ²	C4-11-215:硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	135.49	7.2	975.53
78	040804002002	配线3x4.0mm ²	C4-11-216:硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	212.642	10.49	2230.61
本页小计							14705.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
 社区党群服务中心改造工程 党群服务中心改造工程

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
79	030412001001	配管PC20	C4-11-89:刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	135.49	8.59	1163.86	
80	030412001002	配管PC25	C4-11-90:刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	212.64	12.15	2583.58	
81	031301001001	凿(压、切割)槽	C4-13-5:凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	39.8	13.49	536.9	
		弱电					5297.71	
82	030502003001	双绞线缆	C5-2-26:敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 4	m	216.7	3.47	751.95	
83	030502010001	信息、网络插座	C5-2-94:安装8位模块式信息插座 单口	个	14	39.82	557.48	
84	040804004002	接线盒	C4-11-281:接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	14	7.39	103.46	
85	030412001003	配管PC25	C4-11-90:刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	59.96	12.15	728.51	
86	030501015001	交换机16口	C5-1-99:工作组级交换机安装	台	1	482.04	482.04	
87	031301001002	凿(压、切割)槽	C4-13-5:凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	4.2	13.49	56.66	
101	040801009002	弱电箱	C4-4-30:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	417.61	417.61	
本页小计								7382.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
102	040801009003	电净水器	补子目1:电净水器	台	1	2200	2200	
		给水					2067.32	
88	031001008002	PP-R DN20给水管	C10-1-289: 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 C10-2-141: 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	44.87	22.36	1003.29	
89	031001008003	PP-R DN25给水管	C10-1-290: 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 C10-2-142: 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	5.31	25.47	135.25	
90	031001008004	PP-R DN32给水管	C10-1-223: 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 C10-2-143: 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	47.79	18.49	883.64	
91	030703005001	塑料阀门	C10-3-95: 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	45.14	45.14	
		排水					16719.43	
本页小计								4267.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区
社区党群服务中心改造工程

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
92	031001008005	DN200 PVC排水管	C10-1-279: 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	25	84.53	2113.25	
93	031001008006	DN160 PVC排水管	C10-1-278: 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	28.41	61.03	1733.86	
94	031001008009	DN100 PVC排水管	C10-1-330: 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	26.03	59.58	1550.87	
95	031001008007	DN75 PVC排水管	C10-1-329: 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	15.16	42.41	642.94	
96	010502028001	化粪池	A1-4-98: 玻璃钢化粪池安装 容量 9m ³	座	1	5262.28	5262.28	
97	010502028002	检查井	D5-3-1: 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 80010080: 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 80010210: 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8021902: 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	座	2	994.76	1989.52	
98	031003006001	大便器	C10-4-34: 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	5	516.74	2583.7	
本页小计							15876.42	

措施项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		23575.63	
1.1		建筑工程		19286.94	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		15524.64	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		2647.61	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		2406.92	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		3129	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		7341.11	
1.1.2	2	措施实施费用		3762.3	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF00000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		3762.3	
1.1.2.6.1	011601001001	里脚手架		3762.3	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				19286.94	

措施项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程 标段：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		4288.69	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		4288.69	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		731.4	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		664.91	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		864.39	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		2027.99	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		其他工程			
本页小计				4288.69	
合计				23575.63	-

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-土建装饰部分

第 29 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	66570.9476	0.91	60579.56		
2	RGFTZ	人工费调整	元	661.1	1.00	661.10		
3	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0664	3196.21	212.23		
4	02030040	门窗密封橡胶条	m	30.5645	2.55	77.94		
5	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.2604	6.02	1.57		
6	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.9852	2.23	6.66		
7	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	33.0617	0.21	6.94		
8	03010320	螺母综合	十个	83.5436	2.82	235.59		
9	03011315	高强螺栓	kg	2.8955	12.00	34.75		
10	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	2.7313	4.72	12.89		
11	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	2.9005	1.30	3.77		
12	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	41.7718	0.99	41.35		
13	03019001	圆钉综合	kg	0.0764	5.36	0.41		
14	03019011	圆钉30~45	kg	0.8271	5.74	4.75		
15	03019031	射钉	十个	36.3131	0.06	2.18		
16	03033026	弓形拉手100	百个	0.0613	23.17	1.42		
17	03033076	风钩	个	6.126	1.03	6.31		
18	03033086	蝶式弹簧铰100	百个	0.0349	779.27	27.20		
19	03033096	门窗铰60	百个	0.1909	49.78	9.50		
20	03033101	门窗铰100	百个	0.0872	155.34	13.55		
21	03033121	铁插销100	付	9.57	0.45	4.31		
22	03033126	铁插销150	对	1.32	1.58	2.09		
23	03033131	铁插销300	对	1.32	2.57	3.39		
24	03050041	锁牌4寸搭扣	个	3.084	2.20	6.78		
25	03134011	水砂纸	张	8.7888	0.77	6.77		
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.0379	6.03	18.32		
27	03213001	铁件综合	kg	94.936	4.84	459.49		
28	03213111	镀锌铁码	支	47.0384	0.47	22.11		
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	14.7439	340.90	5026.20		
30	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.052	595.21	30.95		
31	04030010	细砂	m3	0.1145	171.17	19.60		
32	04030015	中砂	m3	38.9489	171.17	6666.88		
33	04050025	碎石10	m3	0.23	128.15	29.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-土建装饰部分

第 30 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04070001	粘土陶粒	m3	4.7232	307.69	1453.28		
35	04090015	生石灰	t	1.6794	397.57	667.68		
36	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.491	326.65	487.04		
37	05030080	松杂板枋材	m3	0.0364	1212.69	44.14		
38	05030180	松木板	m3	0.0475	1474.42	70.03		
39	06010001	平板玻璃3	m2	1.5549	25.75	40.04		
40	06010020	平板玻璃6	m2	5.04	54.87	276.54	台玻	深圳市台玻玻璃有限公司
41	07010001	地面瓷砖加工踢脚线100×1500	m2	12.955	100.00	1295.50		
42	07010025	釉面砖750×1500	m2	58.5936	95.89	5618.54		
43	07010025@1	釉面砖750×1500	m2	84.136	95.89	8067.80		
44	07050030	瓷质仿古砖600×600	m2	111.3049	60.00	6678.29		
45	07050050	瓷质抛光砖750×1500	m2	230.36	95.89	22089.22		
46	07050060@1	瓷质梯级砖1500×280	m2	16.43	100.00	1643.00		
47	07050070@1	瓷质梯级砖600×300	m2	8.215	65.00	533.98		
48	07050080@1	瓷质梯级砖1500×150	m2	5.997	100.00	599.70		
49	07050080@2	瓷质梯级砖600×150	m2	3.9432	65.00	256.31		
50	09050140	铝板600×600×0.8	m2	249.207	95.89	23896.46		
51	09090001	聚碳酸酯(PC)板	m2	30.282	60.79	1840.84		
52	10010040	轻钢中龙骨	m	591.7836	3.58	2118.59		
53	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	324.7997	3.75	1218.00		
54	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	493.2874	3.58	1765.97		
55	11210040	铁窗纱16×16×914	m2	3.1979	4.21	13.46		
56	12030190	铝合金压条30×1.2	m	31.0464	30.00	931.39		
57	13010470	油灰	kg	1.757	5.16	9.07		
58	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	92.283	7.36	679.20		
59	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	104.5873	7.36	769.76		
60	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	272.8938	1.50	409.34		
61	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	86.4419	14.50	1253.41		
62	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	402.4616	18.00	7244.31		
63	13410050	软填料	kg	1.2368	3.90	4.82		
64	14010001	防腐油	kg	2.2338	31.33	69.98		

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-土建装饰部分

第 31 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	14350410	聚合物乳液	kg	92.3893	9.87	911.88		
66	14410120	玻璃胶	L	0.1898	33.47	6.35		
67	14410130	玻璃胶335克/支	支	2.9977	13.73	41.16		
68	14410450	耐候胶	L	3.4269	61.79	211.75		
69	14410490	墙边胶	L	0.756	46.77	35.36		
70	34090010	白棉纱	kg	6.8912	11.47	79.04		
71	34110010	水	m3	32.9273	4.40	144.88		
72	80030290	炉(矿)渣综合	m3	2.368	65.96	156.19		
73	99450760	其他材料费	元	462.0983	1.00	462.10		
74	BCCLF1	拆除洗手盆	套	3	50.00	150.00		
75	BCCLF1@1	拆除蹲厕	套	3	80.00	240.00		
76	BCCLF1@2	背景墙(含10个水晶字体) 含10个水晶字体	m2	17	900.00	15300.00		
77	BCCLF5@1	定制洗手盆柜(1400x600)	套	1	1200.00	1200.00		
78	BCCLF5@10	定制洗手盆柜(1600x600)	套	1	1500.00	1500.00		
79	BCCLF5@2	茶桌800x2000(包5张牛角椅)	套	1	4500.00	4500.00		
80	BCCLF5@3	办公桌800x2000(包1张椅)	套	1	3600.00	3600.00		
81	BCCLF5@4	单人沙发(950x810x850)	套	3	1050.00	3150.00		
82	BCCLF5@5	三人沙发(1950x810x850)	套	2	2000.00	4000.00		
83	BCCLF5@6	长茶几(1200x600x450)	套	2	1050.00	2100.00		
84	BCCLF5@7	边几(500x500x450)	套	4	550.00	2200.00		
85	BCCLF5@8	小圆桌 800(包4张椅子)	套	1	2000.00	2000.00		
86	BCCLF5@9	小圆桌 800(包4张椅子 定制柜体)	项	1	2000.00	2000.00		
87	CLFTZ	材料费调整	元	-0.033	1.00	-0.03		
88	MC1-10@1	铝木门单扇	m2	4.2	780.00	3276.00		
89	MC1-11@1	铝木门双扇	m2	5.28	780.00	4118.40		
90	MC1-89	不锈钢全玻璃门	m2	15.08	800.00	12064.00		
91	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46 系列无上亮(无横框)	m2	5.04	800.00	4032.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-安装部分

第 33 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	9432.7361	0.91	8583.79		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.8751	5.21	14.98		
3	01290043	钢板8~15	kg	0.3141	3.49	1.10		
4	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0738	25.70	1.90		
5	02090090	塑料薄膜	m ²	6.682	0.26	1.74		
6	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	9.6	2.10	20.16		
7	02270001	棉纱	kg	0.9289	11.47	10.65		
8	02270020	白布	kg	0.16	2.75	0.44		
9	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	19.682	0.18	3.54		
10	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0391	5.58	0.22		
11	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	2.163	56.57	122.36		
12	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2.704	0.43	1.16		
13	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.42	5.04	2.12		
14	03013431	塑料胀管D6~8	十套	16.28	0.60	9.77		
15	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	7.313	2.94	21.50		
16	03078051	大便器胶皮碗	个	5.25	0.95	4.99		
17	03131001	砂轮片综合	片	9.24	12.87	118.92		
18	03134021	铁砂布0~2#	张	3.2723	0.94	3.08		
19	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0197	6.03	0.12		
20	03136021	焊锡丝综合	kg	0.1	7.69	0.77		
21	03137041	焊锡膏	kg	0.0348	47.01	1.64		
22	03138001	锡基钎料	kg	0.472	52.47	24.77		
23	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.0448	2.76	2.88		
24	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.276	4.14	1.14		
25	03139281	钢锯条	条	12.792	0.43	5.50		
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2109	340.90	71.90		
27	04030001	砂子	kg	0.045	0.08			
28	04030015	中砂	m ³	0.7508	171.17	128.51		
29	04090055	石灰膏	m ³	0.0925	378.64	35.02		
30	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.808	326.65	263.93		
31	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.08	248.00	19.84		

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-安装部分

第 34 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.75	0.16		
33	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	7.17	0.43		
34	13350035	防水密封胶	支	2.57	8.10	20.82		
35	14030040	汽油综合	kg	1.9534	8.38	16.37		
36	14090010	电力复合脂	kg	0.82	14.45	11.85		
37	14330030	丙酮	kg	2.0857	9.74	20.31		
38	14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.20	0.82		
39	14350490	漂白粉综合	kg	0.0404	5.31	0.21		
40	14390070	氧气	m3	0.0294	5.16	0.15		
41	14390100	乙炔气	kg	0.0098	13.30	0.13		
42	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.8822	14.02	26.39		
43	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1374	4.19	0.58		
44	17250170	塑料软管D5	m	0.26	0.40	0.10		
45	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0636	5.00	0.32		
46	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0391	26.00	1.02		
47	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.20	26.26		
48	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0197	20.00	0.39		
49	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0197	5.56	0.11		
50	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.0534	2.40	4.93		
51	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.34	53.88	18.32		
52	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	5.9878	1.11	6.65		
53	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	22.569	1.11	25.05		
54	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	2.135	2.68	5.72		
55	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	81.8847	0.06	4.91		
56	29060280	难燃塑料管接头20	个	34.8887	0.48	16.75		
57	29060285	难燃塑料管接头25	个	70.1945	0.53	37.20		
58	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	49.735	1.06	52.72		
59	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06		
60	33070060	玻璃钢化粪池9m ³ 内	个	1	4500.00	4500.00		
61	34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.50		

单位工程人材机汇总表

工程名称：华侨管理区侨兴街道第二社区党群服务中心改造工程-安装部分

第 35 页 共 36 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	34110010	水	m3	10.8215	4.40	47.61		
63	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31		
64	99450760	其他材料费	元	93.1041	1.00	93.10		
65	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.262	355.77	93.21		
66	03072021	地漏	个	5.05	65.00	328.25		
67	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	5.05	10.00	50.50		
68	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	5.05	10.00	50.50		
69	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	5.05	200.00	1010.00		
70	05250005	配电板	块	46.2				
71	17190005	金属软管DN15	条	5.05				
72	17250050@1	PP-R 给水管DN20	m	45.5879	3.53	160.93		
73	17250050@2	PP-R 给水管DN25	m	5.395	5.46	29.46		
74	17250050@3	PP-R 给水管DN32	m	48.7458	8.77	427.50		
75	17250370@1	塑料排水管DN200	m	24.825	58.39	1449.53		
76	17250370@2	塑料排水管DN160	m	28.2111	38.36	1082.18		
77	17250370@3	塑料排水管DN75	m	14.8568	10.15	150.80		
78	17250370@4	塑料排水管DN110	m	24.7285	20.57	508.67		
79	18030529	螺纹管件DN15	个	5.05	5.00	25.25		
80	18090060	室内塑料排水管件DN75	个	13.4166	8.00	107.33		
81	18090060@1	室内塑料排水管件DN110	个	30.0907	10.00	300.91		
82	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	个	74.7072	2.00	149.41		
83	18090783	室外塑料给水管热熔管件	个	13.5246	2.00	27.05		
84	18091000@1	塑料排水管直接DN200	个	1.2	15.00	18.00		
85	18091000@2	塑料排水管直接DN160	个	1.5057	12.00	18.07		
86	19380001@1	塑料阀门DN32	个	1.01	35.00	35.35		
87	21150001	瓷蹲式大便器	个	5.05	102.00	515.10		
88	21150130	冲洗器DN32	个	5.05	25.00	126.25		
89	25000001@1	成套灯具600*600	套	49.49	85.00	4206.65		
90	26050001@1	双联控制开关	个	9.18	25.00	229.50		
91	26050001@2	三联控制开关	个	4.08	25.00	102.00		
92	26410060@1	单相五孔暗装插座	个	32.64	28.00	913.92		
93	26410060@2	空调插座	个	7.14	30.00	214.20		

